

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑/๘ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหล่ม ตำบลเวียงชัย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท  
(-สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

## ๔. ลักษณะงาน

๔.๑ ประเภทงานทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท  
(-สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)


## ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

## ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิคม กันทะวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายชินนกร ชันทะพันธ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายอนุชัย ศรีสม)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 11/8 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหล่ม ตำบลเวียงชัย

ปริมาณ : ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 97.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 390.00 ตร.ม.

รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : ขอย 11/8 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหล่ม ตำบลเวียงชัย

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ตามแบบแปลนเลขที่ .....

เจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569

ราคาน้ำมันดีเซล

41.00-41.99

บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม(งานกลางป่าชูดอ-ขนาดเบา)	ตร.ม.	390.00	1.93	752.70	1.3848	2.67	1,042.34
	1.2 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	19.00	160.00	3,040.00	1.3848	221.57	4,209.79
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1.2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	19.00	467.00	8,873.00	1.3848	646.70	12,287.33
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. St. 280 Ksc.	ตร.ม.	390.00	458.00	178,620.00	1.3848	634.24	247,352.98
	3.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	36.00	134.00	4,824.00	1.3848	185.56	6,680.28
	3.3 รอยต่อตามยาว	เมตร	97.00	51.00	4,947.00	1.3848	70.62	6,850.61
	รวมค่าก่อสร้าง				201,056.70			278,423.33
					ราคาก่อสร้าง Factor F			278,423.33
					ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)		ปรับราคา	278,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	201,056.70
① ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
③ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+②/(①×③)	=	-
④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = x ④	=	-
⑤	=	-

หมายเหตุ - ราควัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มีนาคม 2569 และประจำเดือน พฤษภาคม 2569 และราคาวัสดุบางรายการใช้สืบราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายนิคม กันทะวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายชินนกร ชันทะพันธ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ