

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาบด ขอย ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้
- ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน
- ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
พร้อมฝาบด
- ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
- จุดเริ่มต้น N ๒๑๙๘๔๓๖ E ๕๙๓๓๓๗
- จุดสิ้นสุด N ๒๑๙๘๕๕๓ E ๕๙๓๓๓๑
- รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๓,๘๐๐.- บาท
(สี่แสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

- ๔.๑ ประเภทงานทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๖๗,๖๐๐.- บาท
(สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)


๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายนิคม กันทะวงศ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓ นายชินนกร ชันทะพันธ์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

ลงชื่อ



(นายกิตติชัย ตะโนรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาบด ขอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย

ปริมาณงาน : จำนวน 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 120.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.30 ม. จำนวน 2 ท่อน
 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 4.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมฝาบด
 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 4.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20 ม.

จุดเริ่มต้น N 2198436 E 593377 จุดสิ้นสุด N 2198553 E 593391 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ : ขอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กลุ่มงาน/งาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย..... หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....

ราคาน้ำมันดีเซล 33.74 บาท/ลิตร ประมาณราคา เมื่อวันที่ **26 มี.ค. 2568**

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1.1	งานรางระบายน้ำ คสล. (ช่วงที่ 1)	เมตร	120.00	1,923.00	230,760.00	1.3848	2,662.97	319,556.45
2.1	งานรางระบายน้ำ คสล. (ช่วงที่ 2)	เมตร	4.00	1,374.00	5,496.00	1.3848	1,902.72	7,610.86
3.1	งานรางระบายน้ำ คสล. (ช่วงที่ 3)	เมตร	4.00	1,374.00	5,496.00	1.3848	1,902.72	7,610.86
1.2	งานฝาบด คสล. ความยาว 128.00 เมตร หรือ จำนวน 503 ฝา	ฝา	503.00	143.00	71,929.00	1.3848	198.03	99,607.28
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	งานวางท่อกลม คสล. ศก. 0.30 ม. ชั้น 3	เมตร	2.00	612.00	1,224.00	1.3848	847.50	1,695.00
2.2	งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	128.00	50.00	6,400.00	1.3848	69.24	8,862.72
2.3	คอนกรีตคั่นผิวจราจร 280 ksc.	ลบ.ม.	8.00	1,898.60	15,188.80	1.3848	2,629.18	21,033.45
2.4	Wire Mesh 4.0 mm. @ 0.20x0.20 m.#	ตร.ม.	48.00	24.57	1,179.36	1.3848	34.02	1,633.18
รวมค่าก่อสร้าง					337,673.16	ค่าก่อสร้างรวม Factor F		467,609.80

รวม	467,609.80
TOTAL	467,600.00

ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	337,673.16
② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+②/(①×③)	=	1.0000
⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = ③ x ④	=	1.3848

หมายเหตุ - ราคาสุดก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2567 และราคาสุดบางรายการใช้ สิบราคาท้องถิ่น
 สิบราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรยุทธ กันหาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายนิคม กันทะวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายชินกร ชันทะพันธ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา