


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หมู่ที่ ๗
บ้านด้ายกู่แก้ว ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
๔.๑ ประเภทงานอาคาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๕๒,๕๐๐.- บาท
(สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิคม กันทะวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายชินนกร ชันทะพันธ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

ลงชื่อ



(นายกิตติธัช ตะโนรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2568

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม.	269,344.37	1.3091	352,598.71	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงิน				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				352,598.71	
คิดเพียง				352,500.00	

ราคา (ตัวอักษร) (สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : - ราคาวัดุดก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2567 และราคาวัดุดบางรายการใช้ สืบราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายนิคม กันทะวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายชินนกร ชันทะพันธ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม.								
	1.1. งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินชุดฐานรากพร้อมถมดิน	21.40	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,595.20	3,595.20	
	- งานทรายรองพื้น	4.58	ลบ.ม.	560.75	2,568.24	-	-	2,568.24	
	- งานคอนกรีต (Strength 240 KSC.)	12.63	ลบ.ม.	1,854.91	23,427.51	327.00	4,130.01	27,557.52	
	- เหล็กเส้น ข้อ้อย DB. 16 มม.	450.38	กก.	21.44	9,656.15	3.60	1,621.37	11,277.52	
	- เหล็กเส้น ข้อ้อย DB. 12 มม.	18.58	กก.	21.36	396.87	3.60	66.89	463.76	
	- เหล็กเส้นกลม RB. 6 มม.	60.42	กก.	22.52	1,360.66	4.40	265.85	1,626.51	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4.0 mm"@ 0.20x0.20 m.#	80.00	ตร.ม.	24.57	1,965.60	5.00	400.00	2,365.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.88	กก.	49.07	779.23	-	-	779.23	
	- งานติดตั้งแบบหล่อฯ (คิด 100 %)	39.96	ตร.ม.	-	-	139.00	5,554.44	5,554.44	
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิดเพียง 50 %)	19.98	ลบ.ฟ.	249.00	4,975.02	-	-	4,975.02	
	- ตะปู คอนกรีต คละ	9.99	กก.	65.42	653.55	-	-	653.55	
	ยกยอดไป				45,782.83		15,633.76	61,416.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 2 / 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				45,782.83		15,633.76	61,416.59	
	1.2. งานสถาปัตยกรรม								
	- งานฉาบเสา	24.48	ตร.ม.	71.00	1,738.08	115.00	2,815.20	4,553.28	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (สีระบุตอนก่อสร้าง)	24.48	ตร.ม.	30.00	734.40	34.00	832.32	1,566.72	
	1.3. งานหลังคา								
	- เหล็กตัวกล่อง 4"x 4" หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	32.00	ท่อน	1,928.00	61,696.00	-	-	61,696.00	
	- เหล็กตัวกล่อง 2"x 2" หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	10.00	ท่อน	472.00	4,720.00	-	-	4,720.00	
	- เหล็กตัวกล่อง 2"x 4" หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	21.00	ท่อน	1,015.00	21,315.00	-	-	21,315.00	
	- เหล็กตัว C 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	31.00	ท่อน	607.18	18,822.58	-	-	18,822.58	
	- สังกะสีนิม+สีน้ำมัน	125.40	ตร.ม.	35.00	4,389.00	38.00	4,765.20	9,154.20	
	- J-Bolt 16 mm. ยาว 600 mm.	16.00	ตัว	128.00	2,048.00	-	-	2,048.00	
	- เหล็กเพลท หัวเสา 0.20x0.40 ม. หนา 9.0 มม.	4.00	แผ่น	126.00	504.00	-	-	504.00	
	- แผ่นเมทัลชีท No.4 (รวมสกรู) (สีระบุตอนก่อสร้าง)	174.50	ตร.ม.	140.00	24,430.00	70.00	12,215.00	36,645.00	
	- ค่าตัดโค้งแผ่นเมทัลชีท	32.00	แผ่น	-	-	20.00	640.00	640.00	
	- ครอบจั่ว แผ่นเมทัลชีท No.40 (รวมสกรู)	12.20	เมตร	110.00	1,342.00	50.00	610.00	1,952.00	
	- ครอบข้าง	25.00	เมตร	110.00	2,750.00	50.00	1,250.00	4,000.00	
	- รางระบายน้ำฝน รวม ท่อระบายน้ำ	35.00	เมตร	105.00	3,675.00	-	-	3,675.00	
	- ค่าแรงงานเหล็กโครงสร้างหลังคา (รวมลวดเชื่อม)	3,053.00	กก.	-	-	12.00	36,636.00	36,636.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (1)				193,946.89		75,397.48	269,344.37	