

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย โดยการปรับปรุง
หลังคาอาคารเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลังที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
หลังที่ ๒ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
หลังที่ ๓ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร
หลังที่ ๔ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร
หลังที่ ๕ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
พร้อมติดตั้งรางน้ำฝน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๑,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

๔.๑ ประเภทงานอาคาร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน).

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ประ.๕ (ก)
๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ประ.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจิรยุทธ กันหาสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิคม กันทะวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายชินนกร ชันทะพันธ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอนุชัย ศรีสม)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ตำบลเวียงชัย อำเภอยางตลาด จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน โดยการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หลัง ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม.
- หลัง ที่ 2 กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.
- หลัง ที่ 3 กว้าง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม.
- หลัง ที่ 4 กว้าง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม.
- หลัง ที่ 5 กว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม.

พร้อมติดตั้งรางน้ำฝน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอยางตลาด จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคารฯ	314,138.52	1.3091	411,238.74	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				411,238.74	
คิดเพียง				410,000.00	

ราคา (ตัวอักษร) (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ : - ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2568 และราคาวัสดุบางรายการใช้ สืบราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจิรยุทธ กันหาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายนิคม กันทะวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายชินนกร ชันทะพันธ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 1 / 4

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกุ่มแก้ว ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน โดยการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลัง ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม.
2. หลัง ที่ 2 กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.
3. หลัง ที่ 3 กว้าง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม.
4. หลัง ที่ 4 กว้าง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม.
5. หลัง ที่ 5 กว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. พร้อมติดตั้งรางน้ำฝน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หลัง ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม.								
	1.1.งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมกลวงในซ 1 1/2x1 1/2 นิ้ว หนา 1.8 มม. ยาว 6.00 ม.	29.00	ท่อน	292.00	8,468.00	-	-	8,468.00	เหล็กแป
	- เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมกลวงในซ 4x2 นิ้ว หนา 1.5 มม. ยาว 6.00 ม.	3.00	ท่อน	509.00	1,527.00	-	-	1,527.00	
	- ค่าแรงงานเหล็กโครงสร้างหลังคา (รวมลวดเชื่อม)	350.60	กก.	-	-	10.00	3,506.00	3,506.00	
	- สกรูปลายสว่านหัวหกเหลี่ยม ขนาด 12 x 1 นิ้ว (แพ็ก 50 ตัว)	3.00	กล่อง	78.00	234.00	-	-	234.00	
	- สังกะสีนิม	11.00	ตร.ม.	50.00	550.00	35.00	385.00	935.00	
	- แผ่นเมทัลชีท No.40 (รวมสกรู)	98.81	ตร.ม.	120.00	11,857.20	70.00	6,916.70	18,773.90	สีระบุดอนก่อสร้าง
	- ครอบสัน แผ่นเมทัลชีท No.40 (รวมสกรู)	26.00	เมตร	70.00	1,820.00	50.00	1,300.00	3,120.00	
	- รางน้ำฝน สังกะสี (แบบทองเหลือง)	20.40	เมตร	300.00	6,120.00	-	-	6,120.00	พร้อมติดตั้ง
	- ท่อรับรางน้ำฝน สังกะสี	6.50	เมตร	280.00	1,820.00	-	-	1,820.00	พร้อมติดตั้ง
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (1)				32,396.20		12,107.70	44,503.90	
2	หลัง ที่ 2 กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.								
	2.1. งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมกลวงในซ 1 1/2x1 1/2 นิ้ว หนา 1.8 มม. ยาว 6.00 ม.	44.00	ท่อน	292.00	12,848.00	-	-	12,848.00	เหล็กแป
	ยกยอดไป				12,848.00		-	12,848.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 2 / 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกุ่มแก้ว ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน

โดยการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลัง ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม.

2. หลัง ที่ 2 กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.

3. หลัง ที่ 3 กว้าง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม.

4. หลัง ที่ 4 กว้าง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม.

5. หลัง ที่ 5 กว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. พร้อมติดตั้งรางน้ำฝน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				12,848.00		-	12,848.00	
	- เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมกลวง 4x2 นิ้ว หนา 1.5 มม. ยาว 6.00 ม.	4.00	ท่อน	509.00	2,036.00	-	-	2,036.00	
	- ค่าแรงงานเหล็กโครงสร้าง (รวมลวดเชื่อม)	522.40	กก.	-	-	10.00	5,224.00	5,224.00	
	- สกรูปลายสว่านหัวหกเหลี่ยม ขนาด 12 x 1 นิ้ว (แพ็ก 50 ตัว)	5.00	กล่อง	78.00	390.00	-	-	390.00	
	- สังกะสี	16.00	ตร.ม.	50.00	800.00	35.00	560.00	1,360.00	
	- แผ่นเมทัลชีท No.40 (รวมสกรู)	162.56	ตร.ม.	120.00	19,507.20	70.00	11,379.20	30,886.40	สีระบุดอนก่อสร้าง
	- ครอบสัน แผ่นเมทัลชีท No.40 (รวมสกรู)	35.00	เมตร	70.00	2,450.00	50.00	1,750.00	4,200.00	สีระบุดอนก่อสร้าง
	- รางน้ำฝน สังกะสี (แบบทองเหลือง)	10.20	เมตร	300.00	3,060.00	-	-	3,060.00	พร้อมติดตั้ง
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (2)				41,091.20		18,913.20	60,004.40	
3	หลัง ที่ 3 กว้าง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม.								
	3.1. งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมกลวง 1 1/2x1 1/2 นิ้ว หนา 1.8 มม. ยาว 6.00 ม.	46.00	ท่อน	292.00	13,432.00	-	-	13,432.00	เหล็กแป
	- เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมกลวง 4x2 นิ้ว หนา 1.5 มม. ยาว 6.00 ม.	7.00	ท่อน	509.00	3,563.00	-	-	3,563.00	
	- ค่าแรงงานเหล็กโครงสร้าง (รวมลวดเชื่อม)	560.30	กก.	-	-	10.00	5,603.00	5,603.00	
	- สกรูปลายสว่านหัวหกเหลี่ยม ขนาด 12 x 1 นิ้ว (แพ็ก 50 ตัว)	7.00	กล่อง	78.00	546.00	-	-	546.00	
	- สังกะสี	22.50	ตร.ม.	50.00	1,125.00	35.00	787.50	1,912.50	
	- แผ่นเมทัลชีท No.40 (รวมสกรู)	215.45	ตร.ม.	120.00	25,854.00	70.00	15,081.50	40,935.50	สีระบุดอนก่อสร้าง
	ยกยอดไป				44,520.00		21,472.00	65,992.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 3 / 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกุ่มแก้ว ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน โดยการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลัง ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม.

2. หลัง ที่ 2 กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.

3. หลัง ที่ 3 กว้าง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม.

4. หลัง ที่ 4 กว้าง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม.

5. หลัง ที่ 5 กว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. พร้อมติดตั้งรางน้ำฝน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				44,520.00		21,472.00	65,992.00	
	- ครอบปิดข้าง แผ่นเมทัลชีท No.40 (รวมสกรู)	20.40	เมตร	60.00	1,224.00	50.00	1,020.00	2,244.00	สิ้ระบุตอนก่อสร้าง
	- ครอบสัน แผ่นเมทัลชีท No.40 (รวมสกรู)	20.20	เมตร	70.00	1,414.00	50.00	1,010.00	2,424.00	สิ้ระบุตอนก่อสร้าง
	- รางน้ำฝน สังกะสี (แบบท้องกลม)	16.00	เมตร	600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	พร้อมติดตั้ง
	- ท่อรับรางน้ำฝน สังกะสี	8.00	เมตร	280.00	2,240.00	-	-	2,240.00	พร้อมติดตั้ง
	- งานซ่อมแซมฝ้าเพดานและชายคา	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (3)				58,998.00		26,502.00	85,500.00	
4	หลัง ที่ 4 กว้าง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม.								
	4.1. งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมกลวงไนซ์ 1 1/2x1 1/2 นิ้ว หนา 1.8 มม. ยาว 6.00 ม.	54.00	ท่อน	292.00	15,768.00	-	-	15,768.00	เหล็กแป
	- เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมกลวงไนซ์ 4x2 นิ้ว หนา 1.5 มม. ยาว 6.00 ม.	7.00	ท่อน	509.00	3,563.00	-	-	3,563.00	
	- ค่าแรงงานเหล็กโครงสร้างหลังคา (รวมลวดเชื่อม)	660.00	กก.	-	-	10.00	6,600.00	6,600.00	
	- สกรูปลายสว่านหัวทกเหลี่ยม ขนาด 12 x 1 นิ้ว (แพ็ก 50 ตัว)	8.00	กล่อง	78.00	624.00	-	-	624.00	
	- สังกะสีนิม	26.50	ตร.ม.	50.00	1,325.00	35.00	927.50	2,252.50	
	- แผ่นเมทัลชีท No.40 (รวมสกรู)	250.61	ตร.ม.	120.00	30,073.20	70.00	17,542.70	47,615.90	สิ้ระบุตอนก่อสร้าง
	- ครอบปิดข้าง แผ่นเมทัลชีท No.40 (รวมสกรู)	35.00	เมตร	60.00	2,100.00	50.00	1,750.00	3,850.00	สิ้ระบุตอนก่อสร้าง
	- ครอบสัน แผ่นเมทัลชีท No.40 (รวมสกรู)	20.20	เมตร	70.00	1,414.00	50.00	1,010.00	2,424.00	สิ้ระบุตอนก่อสร้าง
	- รางน้ำฝน สังกะสี (แบบท้องเหลี่ยม)	40.40	เมตร	300.00	12,120.00	-	-	12,120.00	พร้อมติดตั้ง
	- ท่อรับรางน้ำฝน สังกะสี	20.00	เมตร	280.00	5,600.00	-	-	5,600.00	พร้อมติดตั้ง
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (4)				72,587.20		27,830.20	100,417.40	

แผ่นที่ 4 / 4

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

5. หลัง ที่ 5 กว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. พร้อมติดตั้งรางน้ำฝน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

[illegible]