

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และลงหินคลุก ซอย ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
 ๒. หินคลุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๖.๖๕ ตร.ม.
- จุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด N ๒๑๙๘๓๙๕ E ๕๙๓๑๓๑
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๓,๐๐๐.- บาท
(สามแสนสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

๔.๑ ประเภทงานทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๐๔,๔๐๐.- บาท
(สามแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิคม กันทะวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายชินนกร ชันทะพันธ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายอนุชัย ศรีสม)
 นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

แบบสรุปราคากลางงาน ซ่อมแซมถนน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างเทลนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลงหินคลุก ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย

สถานที่ : ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน : โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.เทลนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 - 2.หินคลุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 296.65 ตร.ม.
- จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด N 2198395 E 593131 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

กลุ่มงาน/งานออกแบบประมาณราคา.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย..... ราคาน้ำมันดีเซล 30.74 บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่าดำเนินการ	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	- งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	768.65	3.81	2,928.56	1.3848	5.28	4,055.46
2	- งานดินถม	ลบ.ม.	40.00	208.00	8,320.00	1.3848	288.04	11,521.53
3	- งานลงหินคลุกพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	29.67	708.00	21,006.36	1.3848	980.44	29,089.60
4	- งานทรายรองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	23.60	467.29	11,028.04	1.3848	647.10	15,271.63
5	- งานเทลนคอนกรีต หนา 15 ซม. St. 280 ksc	ตร.ม.	472.00	360.00	169,920.00	1.3848	498.53	235,305.21
6	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	26.70	128.00	3,417.60	1.3848	177.25	4,732.69
7	- รอยต่อตามยาว	ม.	67.00	48.00	3,216.00	1.3848	66.47	4,453.51
รวมค่างานต้นทุน					219,836.56	-	TOTAL	304,429.63
					ราคากลาง			304,400.00
					คิดเพียง			304,400.00

ตัวอักษร

(-สามแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 219,836.56

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

หมายเหตุ - ราคาวัดก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มกราคม 2569 และราคาวัดดูบางรายการใช้ สิบราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจิริยุทธ กันทาสวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายนิคม กันทะวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายชินนกร ชันทะพันธ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา