

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน จำนวน ๑ รายการ
  ๒. งานระบบถังน้ำใส จำนวน ๑ รายการ
  ๓. งานโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ รายการ
  ๔. งานโรงสูบน้ำดีขีบ จำนวน ๑ รายการ
- จุดเริ่มต้น – จุดสิ้นสุด N ๒๑๙°๖๐'๒๕" E ๕๙๔๕๑๐  
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๖,๐๐๐.- บาท  
(สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
- ๔.๑ ประเภทงานอาคาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๔๕๖,๐๐๐.- บาท  
(สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)
  - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                            |                             |                   |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  | เป็นประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายนิคม กันทะวงศ์      | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ       |
| ๗.๓ นายชินนกร ชันทะพันธ์   | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  | เป็นกรรมการ       |

ลงชื่อ

  
 (นายอนุชัย ศรีสม)  
 นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน จำนวน 1 รายการ  
 2.งานระบบถังน้ำใส จำนวน 1 รายการ  
 3.งานโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 รายการ  
 4.งานโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 รายการ

จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด N 2196025 E 594510 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน

9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบกรองน้ำผิวดิน	40,695.00	1.3091	53,273.82	
2	งานระบบถังน้ำใส (ประสานจากโรงสูบน้ำ - ถังน้ำใส)	5,592.24	1.3091	7,320.80	
3	งานโรงสูบน้ำดี (ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี)	86,554.63	1.3091	113,308.67	
4	งานโรงสูบน้ำดิบ (ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ)	86,554.63	1.3091	113,308.67	
5	งานประสานจากถังน้ำใส - หอถังสูง - ระบบจ่ายน้ำ	28,129.58	1.3091	36,824.43	
6	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำบนพื้นดิน	44,951.92	1.3091	58,846.56	
7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	68,860.00	1.0700	73,680.20	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 456,563.15

คิดเพียง 456,000.00

(ตัวอักษร)

(สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ : - ราคาวัสดุ สืบราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

( นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ )

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

( นายนิคม กันทะวงศ์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

( นายชินนกร ชันทะพันธ์ )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 1 / 9

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน จำนวน 1 รายการ  
 2.งานระบบถังน้ำใส จำนวน 1 รายการ  
 3.งานโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 รายการ  
 4.งานโรงสูบน้ำดีบ จำนวน 1 รายการ

จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด N 2196025 E 594510 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

เมื่อวันที่

มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานระบบกรองน้ำผิวดิน</b>								
	งานล้างถังกรองและรื้อกรวดกรอง ทRAYกรอง ของเดิมออก	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	กรวดกรอง 1 1/4 นิ้ว - 2 1/4 นิ้ว	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	ทรายกรอง	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	บานประตู ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมทาสี	4.00	บาน	1,790.00	7,160.00	103.00	412.00	7,572.00	
	บานพับประตูสแตนเลส	12.00	อัน	119.50	1,434.00	-	-	1,434.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 4 นิ้ว (แบบพวงมาลัย)	3.00	ชุด	6,250.00	18,750.00	-	-	18,750.00	
	สี่ทางเหล็กหล่อหน้างาน 4 ด้าน dia 4 นิ้ว	1.00	อัน	1,939.00	1,939.00	-	-	1,939.00	
	<b>รวมค่างานระบบกรองน้ำผิวดิน</b>				<b>35,283.00</b>		<b>5,412.00</b>	<b>40,695.00</b>	
2	<b>งานระบบถังน้ำใส (ประสานจากโรงสูบน้ำ - ถังน้ำใส)</b>								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว (น้ำเงิน)	2.00	ท่อน	905.00	1,810.00	-	-	1,810.00	
	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 2 นิ้ว	4.00	อัน	113.06	452.24	-	-	452.24	
	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 2"	2.00	ชุด	585.00	1,170.00	-	-	1,170.00	
	<b>ยกยอดไป</b>				<b>3,432.24</b>		<b>-</b>	<b>3,432.24</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 2 / 9

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน จำนวน 1 รายการ  
 2.งานระบบถังน้ำใส จำนวน 1 รายการ  
 3.งานโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 รายการ  
 4.งานโรงสูบน้ำดีบ จำนวน 1 รายการ

จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด N 2196025 E 594510 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				3,432.24	-	-	3,432.24	
	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	4.00	แผ่น	45.00	180.00	-	-	180.00	
	น๊อตยึดหน้างาน	16.00	ตัว	30.00	480.00	-	-	480.00	
	ค่าแรงรื้อและติดตั้ง รวมวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	<b>รวมค่างานประสานจากโรงสูบน้ำ - ถังน้ำใส</b>				<b>4,092.24</b>		<b>1,500.00</b>	<b>5,592.24</b>	
<b>3</b>	<b>งานโรงสูบน้ำดี (ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี)</b>								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว (น้ำเงิน)	2.00	ท่อน	289.00	578.00	-	-	578.00	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว (น้ำเงิน)	1.00	ท่อน	905.00	905.00	-	-	905.00	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว (น้ำเงิน)	1.00	ท่อน	1,498.00	1,498.00	-	-	1,498.00	
	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4 นิ้ว	1.00	ท่อน	50.00	50.00	-	-	50.00	
	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม.	3.00	ท่อน	101.54	304.62	-	-	304.62	
	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว - 1/2 นิ้ว	4.00	อัน	43.00	172.00	-	-	172.00	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	27.00	54.00	-	-	54.00	
	<b>ยกยอดไป</b>				<b>3,561.62</b>		<b>-</b>	<b>3,561.62</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 3 / 9

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน จำนวน 1 รายการ  
2.งานระบบถังน้ำใส จำนวน 1 รายการ  
3.งานโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 รายการ  
4.งานโรงสูบน้ำดีบ จำนวน 1 รายการ

จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด N 2196025 E 594510 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				3,561.62		-	3,561.62	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.00	อัน	1,400.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2 นิ้ว - 2 นิ้ว	2.00	อัน	480.00	960.00	-	-	960.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.00	อัน	1,550.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.00	อัน	2,050.00	6,150.00	-	-	6,150.00	
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	8.00	อัน	271.95	2,175.60	-	-	2,175.60	
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	410.00	820.00	-	-	820.00	
	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว ลด 1-2 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	1,425.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/4 นิ้ว - 2 นิ้ว	2.00	อัน	107.00	214.00	-	-	214.00	
	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 1/2 นิ้ว	11.00	อัน	24.95	274.45	-	-	274.45	
	นippleเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4.00	ตัว	12.47	49.88	-	-	49.88	
	นippleเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8.00	ตัว	19.11	152.88	-	-	152.88	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.00	ชุด	5,150.00	10,300.00	-	-	10,300.00	
	ยกยอดไป				36,358.43		-	36,358.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 4 / 9

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน จำนวน 1 รายการ  
 2.งานระบบถังน้ำใส จำนวน 1 รายการ  
 3.งานโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 รายการ  
 4.งานโรงสูบน้ำดีบ จำนวน 1 รายการ

จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด N 2196025 E 594510 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				36,358.43	-	-	36,358.43	
	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2.00	อัน	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4.00	อัน	175.00	700.00	-	-	700.00	
	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	235.00	470.00	-	-	470.00	
	เกยวันความดัน 0-60 psi.	2.00	อัน	418.00	836.00	-	-	836.00	
	เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	4.00	อัน	18.80	75.20	-	-	75.20	
	เทพื้นเกลียว	20.00	ม้วน	30.00	600.00	-	-	600.00	
	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	15.00	แผ่น	45.00	675.00	-	-	675.00	
	นอตยึดหน้างาน	68.00	ตัว	30.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง3 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.00	ตู้	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	ค่าแรงประกอบและติดตั้ง ( รวมวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ )	1.00	L.S.	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
	<b>รวมค่างานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี</b>				<b>72,554.63</b>		<b>14,000.00</b>	<b>86,554.63</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 5 / 9

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน จำนวน 1 รายการ  
2.งานระบบถังน้ำใส จำนวน 1 รายการ  
3.งานโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 รายการ  
4.งานโรงสูบน้ำดีบ จำนวน 1 รายการ

จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด N 2196025 E 594510 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	<b>งานโรงสูบน้ำดีบ (ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดีบ)</b>								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว (น้ำเงิน)	2.00	ท่อน	289.00	578.00	-	-	578.00	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว (น้ำเงิน)	1.00	ท่อน	905.00	905.00	-	-	905.00	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว (น้ำเงิน)	1.00	ท่อน	1,498.00	1,498.00	-	-	1,498.00	
	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4 นิ้ว	1.00	ท่อน	50.00	50.00	-	-	50.00	
	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม.	3.00	ท่อน	101.54	304.62	-	-	304.62	
	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว - 1/2 นิ้ว	4.00	อัน	43.00	172.00	-	-	172.00	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	27.00	54.00	-	-	54.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.00	อัน	1,400.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2 นิ้ว - 2 นิ้ว	2.00	อัน	480.00	960.00	-	-	960.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.00	อัน	1,550.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.00	อัน	2,050.00	6,150.00	-	-	6,150.00	
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	8.00	อัน	271.95	2,175.60	-	-	2,175.60	
	<b>ยกยอดไป</b>				21,697.22		-	21,697.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 6 / 9

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน จำนวน 1 รายการ  
2.งานระบบถังน้ำใส จำนวน 1 รายการ  
3.งานโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 รายการ  
4.งานโรงสูบน้ำดีบ จำนวน 1 รายการ

จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด N 2196025 E 594510 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				21,697.22	-	-	21,697.22	
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	410.00	820.00	-	-	820.00	
	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว ลด 1-2 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	1,425.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/4 นิ้ว - 2 นิ้ว	2.00	อัน	107.00	214.00	-	-	214.00	
	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 1/2 นิ้ว	11.00	อัน	24.95	274.45	-	-	274.45	
	น๊อปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4.00	ตัว	12.47	49.88	-	-	49.88	
	น๊อปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8.00	ตัว	19.11	152.88	-	-	152.88	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.00	ชุด	5,150.00	10,300.00	-	-	10,300.00	
	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2.00	อัน	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4.00	อัน	175.00	700.00	-	-	700.00	
	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	235.00	470.00	-	-	470.00	
	เกยวันความดัน 0-60 psi.	2.00	อัน	418.00	836.00	-	-	836.00	
	เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	4.00	อัน	18.80	75.20	-	-	75.20	
	ยกยอดไป				45,439.63	-	-	45,439.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 7 / 9

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน จำนวน 1 รายการ  
2.งานระบบถังน้ำใส จำนวน 1 รายการ  
3.งานโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 รายการ  
4.งานโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 รายการ

จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด N 2196025 E 594510 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				45,439.63	-	-	45,439.63	
	เทพื้นเกลียว	20.00	ม <sup>2</sup>	30.00	600.00	-	-	600.00	
	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	15.00	แผ่น	45.00	675.00	-	-	675.00	
	น๊อตยึดหน้าจาน	68.00	ตัว	30.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง3 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.00	ตู้	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	ค่าแรงประกอบและติดตั้ง ( รวมวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ )	1.00	L.S.		-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
	<b>รวมค่างานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ</b>				<b>72,554.63</b>		<b>14,000.00</b>	<b>86,554.63</b>	
<b>5</b>	<b>งานประสานจากถังน้ำใส - หอดึงสูง - ระบบจ่ายน้ำ</b>								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว (น้ำเงิน)	3.00	ท่อน	1,498.00	4,494.00	-	-	4,494.00	
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	1.00	อัน	311.00	311.00	-	-	311.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.00	อัน	1,550.00	1,550.00	-	-	1,550.00	
	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	6.00	อัน	271.95	1,631.70	-	-	1,631.70	
	ยกยอดไป				7,986.70		-	7,986.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 8 / 9

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน จำนวน 1 รายการ  
2.งานระบบถังน้ำใส จำนวน 1 รายการ  
3.งานโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 รายการ  
4.งานโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 รายการ

จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด N 2196025 E 594510 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				7,986.70	-	-	7,986.70	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว (น้ำเงิน)	3.00	ท่อน	2,330.00	6,990.00	-	-	6,990.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	1.00	อัน	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	2.00	อัน	1,850.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	6.00	อัน	407.48	2,444.88	-	-	2,444.88	
	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	12.00	แผ่น	49.00	588.00	-	-	588.00	
	น๊อตยึดหน้างาน	24.00	ตัว	30.00	720.00	-	-	720.00	
	ค่าแรงเรือและติดตั้ง รวมวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	<b>รวมค่างานประสานจากถังน้ำใส - หอถังสูง - ระบบจ่ายน้ำ</b>				<b>24,129.58</b>		<b>4,000.00</b>	<b>28,129.58</b>	
6	<b>งานติดตั้งมาตรวัดน้ำบนพื้นดิน</b>								
	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 4 นิ้ว (แบบพวงมาลัย)	1.00	ชุด	6,250.00	6,250.00	-	-	6,250.00	
	มาตรวัดน้ำเหล็กหล่อหน้างานชนิด 2 ชั้น dia. 4 นิ้ว	1.00	ชุด	23,800.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
	<b>ยกยอดไป</b>				<b>30,050.00</b>		<b>-</b>	<b>30,050.00</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 9 / 9

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน จำนวน 1 รายการ  
2.งานระบบถังน้ำใส จำนวน 1 รายการ  
3.งานโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 รายการ  
4.งานโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 รายการ

จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด N 2196025 E 594510 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				30,050.00	-	-	30,050.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	4.00	อัน	1,850.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	4.00	อัน	407.48	1,629.92	-	-	1,629.92	
	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	8.00	แผ่น	49.00	392.00	-	-	392.00	
	น๊อตยึดหน้างาน	16.00	ตัว	30.00	480.00	-	-	480.00	
	ค่าแรงประกอบและติดตั้ง ( รวมวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ )	1.00	L.S.		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	<b>รวมค่างานติดตั้งมาตรวัดน้ำบนพื้นดิน</b>				<b>39,951.92</b>		<b>5,000.00</b>	<b>44,951.92</b>	
<b>7</b>	<b>งานครุภัณฑ์จัดซื้อ</b>								
	เครื่องสูบน้ำผิวดิน หอยโข่ง	4.00	เครื่อง	17,215.00	68,860.00	-	-	68,860.00	
	ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์								
	<b>รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ</b>				<b>68,860.00</b>		<b>-</b>	<b>68,860.00</b>	